



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КАПИТЕЛЬ

архитектурное бюро

Свидетельство СРО № СРО-П-009-05062009
Саморегулируемая организация в сфере архитектурно-строительного
проектирования Союз «Проекты Сибири»
Протокол правления СРО №249 от 01.02.2019г.

Заказчик: НО «Фонд капремонта»

Техническое обследование

многоквартирного дома по адресу:
с. Бея, ул. Щетинкина, дом №78
для выполнения работ по капитальному ремонту
общедомового имущества по виду работ:

- ремонт кровли,
в том числе переустройство неветилируемой кровли на
ветилируемую, устройство выходов на кровлю

Директор ООО «АБ «Капитель»

Главный инженер проекта



Киршева К.А

Толочко Н.А.

Акт осмотра многоквартирного дома

№	Наименование	Ед.изм.	Описание
Общие характеристики дома			
	Год постройки	год	1970
	Общая площадь	кв.м.	781,40
	Площадь крыши (развернутая)	кв.м.	780,0
	Количество помещений	ед.	16
	Количество этажей	ед.	2
	Материал несущих стен	текст	Кирпич
	Количество подъездов	ед.	2
Кровля			
	Вид	текст	Скатная стропильная, материал кровли асбестоцементные волнистые листы
	Состояние	текст	Удовлетворительное

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

с. Бея, ул. Щетинкина, дом № 78

Лис

1

Выводы по результатам обследования технического состояния инженерных систем МКД с. Бея, ул. Щетинкина, дом № 78

Техническое состояние инженерных систем допускает возможность дальнейшей эксплуатации при соблюдении требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003 (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170)

Рекомендуемый срок проведения капитального ремонта инженерных систем 2033г.

					с. Бея, ул. Щетинкина, дом № 78	Лист
						2
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Фото №1 Фасад общий вид со двора



Фото №2. Общий вид стропильных и подстропильных конструкций



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

с. Бея, ул. Щетинкина, дом № 78

Лист

3

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 листов

Должность Директор ООО АБ «Калитель»

Подпись



А.А.Киршева /